



SECCIÓN DE CALLE
30 SUR



CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
POLIGONO ESCRITURAS

#	Distancia	Rumbo	Norte	Este
P1	7.12	S84° 08' 34.04"W	2105044.392	586017.189
P2	27.15	N58° 36' 22.09"W	2105045.118	586024.267
P3	29.80	N63° 06' 49.54"W	2105030.977	586047.439
P4	19.49	N62° 55' 36.39"W	2105017.500	586074.019
P5	104.73	N62° 33' 46.09"W	2105008.628	586091.377
P6	101.50	N61° 56' 04.07"W	2104960.372	586184.325
P7	51.83	N63° 36' 31.62"W	2104912.618	586273.889
P8	52.62	N63° 15' 27.14"W	2104889.580	586320.317
P9	71.91	N7° 57' 32.38"E	2104865.904	586367.305
P10	31.14	N33° 50' 07.17"E	2104794.685	586357.347
P11	19.53	N38° 09' 52.50"E	2104768.821	586340.010
P12	14.90	N43° 26' 22.82"E	2104753.466	586327.942
P13	14.34	N37° 29' 59.77"E	2104742.645	586317.695
P14	30.27	N37° 18' 27.75"E	2104731.265	586308.962
P15	105.08	N38° 36' 38.45"E	2104707.184	586290.613
P16	163.49	N39° 23' 51.34"E	2104625.076	586225.041
P17	120.64	N38° 13' 40.81"E	2104498.736	586121.274
P18	64.37	N39° 44' 00.92"E	2104403.964	586046.620
P19	85.87	N39° 08' 44.16"E	2104354.462	586005.474
P20	112.80	N40° 50' 32.19"E	2104287.869	585951.267
P21	91.07	N39° 32' 32.60"E	2104202.538	585877.501
P22	74.45	N37° 47' 47.70"E	2104132.312	585819.524
P23	96.06	N38° 54' 57.07"E	2104073.481	585773.896
P24	77.65	N40° 18' 47.06"E	2103998.737	585713.551
P25	76.05	N40° 19' 41.51"E	2103939.528	585663.315
P26	265.26	N42° 30' 58.39"E	2103881.551	585614.098
P27	174.41	N42° 19' 54.80"E	2103686.030	585434.834
P28	68.58	N41° 23' 27.51"E	2103557.093	585317.379
P29	44.71	N43° 26' 40.94"E	2103505.640	585272.032
P30	15.89	S63° 12' 21.62"E	2103473.181	585241.288
P31	203.24	S60° 12' 14.41"E	2103480.342	585227.107
P32	43.16	S17° 37' 35.16"E	2103581.335	585050.735
P33	225.99	S31° 39' 12.20"W	2103622.470	585037.665
P34	84.50	S35° 53' 43.68"W	2103814.839	585156.259
P35	232.54	S26° 50' 37.34"W	2103883.290	585205.800
P36	169.21	S28° 15' 52.48"W	2104090.772	585310.806
P37	80.86	S26° 39' 33.87"W	2104239.810	585390.936
P38	125.74	S27° 40' 12.81"W	2104312.073	585427.216
P39	451.81	S40° 07' 36.25"W	2104423.432	585485.607
P40	365.63	S41° 06' 29.02"W	2104768.897	585776.791

SUPERFICIE

#	Area	Perimetro
1	688606.97m	4195.40

CUADRO DE CONSTRUCCION

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				A	2,104,346.575	585,964.416
A	B	S 38°56'21.08" W	24.736	B	2,104,327.335	585,948.870
B	C	S 39°19'41.47" W	30.886	C	2,104,303.443	585,929.295
C	D	N 50°13'53.28" W	84.761	D	2,104,357.664	585,864.145
D	F	N 22°10'00.61" E CENTRO DE CURVA DELTA = 33°57'14.68" RADIO = 34.380	20.077 LONG. CURVA = 20.374 SUB.TAN.= 10.496	F E	2,104,376.257 2,104,354.554	585,871.720 585,898.383
F	H	N 80°57'31.54" E CENTRO DE CURVA DELTA = 78°8'54.68" RADIO = 66.131	83.368 LONG. CURVA = 90.199 SUB.TAN.= 53.694	H G	2,104,389.358 2,104,332.106	585,954.052 585,920.954
H	I	S 28°53'22.34" W	32.451	I	2,104,360.945	585,938.374
I	A	S 61°06'37.66" E	29.743	A	2,104,346.575	585,964.416

SUPERFICIE = 5,542.983 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				1	2,104,782.846	586,295.852
1	3	S 24°22'41.17" W CENTRO DE CURVA DELTA = 27°39'13.38" RADIO = 140.300	67.059 LONG. CURVA = 67.716 SUB.TAN.= 34.530	3 2	2,104,721.766 2,104,808.538	586,268.173 586,157.925
3	4	S 39°05'02.85" W	163.309	4	2,104,595.002	586,165.213
4	5	S 39°07'45.66" W	681.757	5	2,104,066.146	585,734.974
5	6	S 41°27'06.40" W	606.180	6	2,103,611.806	585,333.691
6	7	S 42°25'50.30" W	136.745	7	2,103,510.866	585,241.439
7	8	S 86°56'11.30" W	10.378	8	2,103,510.312	585,231.076
8	9	N 62°17'03.78" W	182.017	9	2,103,594.965	585,069.942
9	10	N 05°15'31.82" E	40.978	10	2,103,635.770	585,073.698
10	11	N 27°50'41.49" E	44.931	11	2,103,675.499	585,094.684
11	12	N 37°42'59.36" E	233.940	12	2,103,860.556	585,237.798
12	13	N 28°57'10.08" E	571.520	13	2,104,369.998	585,498.843
13	14	N 27°28'54.23" E	9.047	14	2,104,378.028	585,501.011
14	15	N 41°36'40.35" E	88.856	15	2,104,444.463	585,560.018
15	16	N 09°30'44.18" W	10.372	16	2,104,454.692	585,558.304
16	17	N 41°55'11.17" E	161.715	17	2,104,575.021	585,666.344
17	18	N 36°28'24.52" E	192.383	18	2,104,729.722	585,780.706
18	19	N 39°52'50.33" E	355.152	19	2,105,002.259	586,008.426
19	20	N 40°24'45.25" E	15.358	20	2,105,026.842	586,021.781
20	21	N 89°57'14.29" E	16.929	21	2,105,026.122	586,038.708
21	22	S 63°03'47.09" E	91.512	22	2,104,968.666	586,120.291
22	23	S 61°37'45.12" E	122.203	23	2,104,909.849	586,227.408
23	24	S 60°43'25.73" E	15.421	24	2,104,902.308	586,240.859
24	26	S 32°56'30.31" E CENTRO DE CURVA DELTA = 52°48'50.64" RADIO = 113.475	100.935 LONG. CURVA = 104.599 SUB.TAN.= 56.347	26 25	2,104,817.585 2,104,804.704	586,295.721 586,182.980
26	1	S 00°12'56.55" E CENTRO DE CURVA DELTA = 20°32'57.56" RADIO = 97.380	34.739 LONG. CURVA = 34.928 SUB.TAN.= 17.652	1 27	2,104,782.846 2,104,799.855	586,295.852 586,199.969

SUPERFICIE = 564,240.172 m2

PUEBLA Gobierno del Estado 2024-2030 | Infraestructura Secretaría de Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
C. ALEJANDRO ARMENTA MIER
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
C. José Manuel Contreras de los Santos
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN, INGENIERÍA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
C. Osvaldo Cano Chico
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN, INGENIERÍA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

SUBSECRETARÍA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
C. Abraham Martínez Hurtado
SUBSECRETARIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
C. LUISA CENTENO ZÁRATE
DIRECTORA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
C. AIDE YAZMÍN VELÁZQUEZ MONTES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

C. NORMAN ADRIÁN TORRES ALCARAZ
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

SUPERINTENDENTE DE OBRA:
C. JUAN ALCÁNTARA CHAVARRÍA
CÉDULA PROFESIONAL: 5462393

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
ING. CINTHIA CAROLINA GORDILLO ARGUELLO
CÉDULA PROFESIONAL: 14654831 REG: 3242/19

CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
ING. JOSÉ MANUEL CUATLAYOTL SARMIENTO
CÉDULA PROFESIONAL: 5496637 REG CSE 04/95

CORRESPONSABLE EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
ARQ. CARMEN MARIA FONTANET LARA
CÉDULA PROFESIONAL: 10376950 REG CDA 08/23

CORRESPONSABLE DE DISEÑO URBANO
ARQ. CARMEN MARIA FONTANET LARA
CÉDULA PROFESIONAL: 10376950 REG CDU 46/23

CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ING. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ
CÉDULA PROFESIONAL: 7284941 REG: L CIE 06/94

CORRESPONSABLE DE DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
ING. MARCIAL JUAN ROSARIO RAMÍREZ
CÉDULA PROFESIONAL: 7441150 REG: L CIH 84/08

CORRESPONSABLE DE GEOTECNIA
ING. ALBERTO ISAAC LAGUNAS TORRES
CÉDULA PROFESIONAL: 1853927 REG: L C. GEO 01/18

CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES MECÁNICAS
ING. DIEGO DAVID GONZÁLEZ GÓMEZ
CÉDULA PROFESIONAL: 6548384 REG: L IMEC 01/16

UBICACIÓN:
Parque Ecológico

Estación del Sistema de Transporte por Cable Parque Ecológico

Doppelmayr

NOMBRE DEL PLANO:
POLIGONO DE ESTACIÓN PARQUE ECOLÓGICO

CLAVE:
00_POLIGONO PARQUE ECOLOGICO

FECHA:	No. DE PLANO:	CLAVE INTERNA:	ESCALA:
SEPTIEMBRE 2026	1/1	1	S/E

DOCUMENTO PÚBLICO DE CONSULTA